

Kosztorys Ofertowy
Remont ul. Wierzbowej w m. Tleń

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.61		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm za pomocą spycharek wraz zwywozem na odl. do 2km	m2	1830		
3	D-01.02.04	Rozebranie karwęźników betonowych 30x15cm na ławie bet. wraz z oporem, wraz z wywozem materiału oraz utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego)	mb	73		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. wraz z wywozem do odkład do 1km (150mb x 4m - jezdnia, 250m2 plac postojowy) materiał do ponownego wbudowania)	m2	850		
II. Roboty ziemne						
5	D-01.02.02	Mechaniczne wykonanie koryta głębokość do 15 cm (jezdnia - 150m x 4, plac postojowy 250 m2)	m2	850		
6	D-01.02.02	Mechaniczne wykonanie koryta głębokość do 10 cm - zjazdu i skrzyżowania	m2	120		
7	D-01.02.02	Transport urobku samochodami samowyladowczymi na odl do 2km	m3	103		
8	d-02.03.01	Wykonanie nasypów z materiałów z odkładu (pod pobocze)	m3	91.5		
III. Podbudowy i nawierzchnie						
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia + miejsca postojowe)(610x5,2 + 285 m2)	m2	3457		
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm - plac postojowy + zjazdu (260 m2 + 60 m2)	m2	320		
11	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kłsm 0/63mm gr. 15cm - jezdnia + skrzyżowanie	m2	3200		
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa klinująca o grubości po zagęszczeniu 5cm - jezdnia + skrzyżowanie	m2	3150		
13	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej - plac postojowy	m2	260		
14	D-04.03.01	Mechaniczne oszyczenie nawierzchni drogowej ulepszone	m2	3150		
15	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3150		
16	D-05.03.13	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA11 - warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia + zjazdu	m2	3150		
IV. Elementy ulic						
17	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe 30x15 naławie bet. z c12/16 wraz z oporem	mb	75		
18	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe 25x12 naławie bet. z c12/16 wraz z oporem	mb	25		
19	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe 22x15 naławie bet. z c12/16 bez oporu	mb	50		
20	D-08.01.01b	Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów bet. na ławie z bet. c12/16.	mb	10		
V. Roboty wykończeniowe						
21	D-06.03.01	Wykonanie poboczny z kłsm z materiału z odkładu gr. 10cm	m2	915		
22	D-07.02.01a	Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz ze słupkami	szt.	15		
23	D-07.02.01a	Zakup i montaż progów zwalniających wyspowych U-16 wraz ze słupkami U12c	szt.	2		
24	D-07.02.01a	Wykonanie oznakowania poziomego - grubowarstwowego P-24	szt.	1		
25		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	9		
26		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kompl.	1		

Podsumowanie - wartość robót netto	
Podsumowanie - podatek Vat 23%	
Podsumowanie - wartość robót brutto	