




Szczegół A




Szczegół B



Szczegół C



- 1 – w–wa ścierniwa z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm  
2 – w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm  
3 – w–wa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm  
4 – pobocze gruntowe gr. 10 cm  
5 – betonowa kostka brukowa (szara) gr. 8 cm  
6 – w–wa podsypki cem.–piask. gr. 4 cm  
7 – opornik betonowy 12x25 cm  
8 – w–wa podsypki cem.–piask. gr. 3 cm  
9 – tawa betonowa z betonu C12/15  
10 – betonowa kostka brukowa (kolor) gr. 8 cm

Jednostka projektowa:  <b>M STUDIO Maciej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1/17c 86-100 Świdzie		Zamawiający: <b>Gmina Osle</b> ul. Dworcowa 6 86-150 Osle	
Stadium: <b>Projekt Wykonawczy</b>			
Temat: <b>Remont drogi gminnej w m. Wierzychy o długości około 600 m</b>			
Branża: <b>DROGOWA</b>			
Tytuł rysunku: <b>Szczegóły konstrukcyjne</b>		SKALA 1:10	
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11	
data <b>03.2020</b>	nr rys. <b>4.</b>	faza <b>PW</b>	Tom <b>-</b>