



## Przekrój normalny nr 1



- jezdnia z betonu asfaltowego -



w – wa ścierdlna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm (do wykonania w kolejnym etapie)
w – wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
w – wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0,31,5 mm gr. 20 cm
istniejące podłoże gruntowe

## Przekrój normalny nr 2



- jezdnia z betonowej kostki brukowej -



w – wa ścierdlna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
podsyпка cem. – piasek. gr. 4 cm
w – wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0,31,5 mm gr. 20 cm
istniejące podłoże gruntowe



## Przekrój normalny nr 3

- zjazd z betonu asfaltowego -




## Przekrój normalny nr 4

- zjazd z betonowej kostki brukowej -



w – wa ścierdlna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
podsyпка cem. – piasek. gr. 4 cm
w – wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0,31,5 mm gr. 20 cm
istniejące podłoże gruntowe

UWAGA 1: Spodek poprzeczny jezdni [1‰] podano na planie sytuacyjnym			
UWAGA 2: Poszerzenia na tłukach wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym			
Jednostka projektowa: <div><b>M STUDIO</b> <b>M STUDIO Maciej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/17c 86-100 Świdzie</div>		Zamawiający: <b>Gmina Osle</b> ul. Dworcowa 6 86-150 Osle	
Stadium: <b>Projekt Wykonawczy</b>			
Temat: Remont drogi gminnej w m. Wierzechy o długości około 600 m			
Branża: DROGOWA			
Tytuł rysunku: Przekroje normalne			
SKALA 1:50			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11	
branża drogowa			
data	nr rys.	faza	Tom
03.2020	3.	PW	-