

## Przedmiar Robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Przyłącze kablowe 0,4kV</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 28	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
2	KNR-W 2-01 d.1 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 56	m m	56,000	
				RAZEM	56,000
4	KNR-W 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 28	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
5	KNR-W 2-01 d.1 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNNR-W 9 d.1 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rura A110PS 86	m m	86,000	
				RAZEM	86,000
7	KNNR 5 d.1 0705-01	Układanie rur osłonowych SRS 110 14	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR 5-10 d.1 0508-07	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - mufa przelotowa 0,4 kV 120/150mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 d.1 0707-05	Układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm w rowach kablowych ręcznie 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNNR 5 d.1 0713-04	Układanie kabla N AY2Y-J 4x150mm w przepustach kablowych 17	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KNR 5-10 d.1 0603-10	Zarobienie na sucho końca kabla NAY2Y-J 4x150mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 5-10 d.1 0603-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x120mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1 0401-01	Montaż złącza kablowo-pomiarowego z demontażu 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki FeZn 30x4mm w rowach kablowych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000

**Przedmiar Robót**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KSNR 9 d.1 0801-10	Demontaż kabli wielożytowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KSNR 9 d.1 0101-07	Demontaż złączy kablowych podwójnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Koszty dodatkowe</b>			
18		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000