

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w m. Pruskie

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5		
I						
Roboty przygotowawcze						
1.	D 01.01.01a	Geodezyjne roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,32		
II						
Konstrukcja jezdni						
1.	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstr. jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm (320,0*5,5=1760,00 m2)+150,00 m2 (zjazdu)	m2	1910,00		
2.	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym	t	1298,80		
3.	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 910,00		
4.	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (320,0*5,0+150,0=1750,00 m2)	m ²	1 750,00		
5.	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki bet. typu staro-bruk gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej: 1600,00 m2 – kolor szary, 150,00 m2 (zjazdu 15 szt. x 10,00 m2) - antracyt	m2	1 750,00		
III						
Elementy ulic						
1.	D 08.01.01 b	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	800,00		
2.	D 08.01.01 b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (C12/15)	m3	44,00		
IV						
Roboty wykończeniowe						
1.	D 06.03.01	Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (2*0,5*320,0=320,00 m2)	m ²	320,00		
2.	D 06.03.01	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem terenu mieszanką traw (2*2,0*130,0=520,00 m2)	m ²	520,00		
3.	D 07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ("male")	szt.	2,00		
4.	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych (zawory wodociągowe)	szt.	15,00		
5.	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2,00		
6.	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,32		
					Razem netto:	
					Podatek VAT(23%)	
					Razem brutto	