


ZBROJENIE STROPU OSIE A-C

1:100

UWAGA: Przedstawiony rysunek dotyczy stropu nad parterem. Zbrojenie stropu nad lp wykonac analogicznie uwzgledniajac otworowanie przedstawione na schmetach konstrukcji.



WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Dłg.[m]		Uwagi
				AINN	Ø10	
Element: ZBROJENIE STROPU OSIE A-C						
1	Ø10	114	890	1014,6		
2	Ø10	114	1026	1169,64		
3	Ø10	95	1160	1102		
4	Ø10	62	200	124		
5	Ø10	95	92	87,4		
6	Ø10	95	1200	1140		
7	Ø10	91	1220,5	1110,66		
8	Ø10	91	800	728		
9	Ø10	1	6000	60		dobrojenie otworów
Długość razem				6536,3		
Masa jednostkowa				[kg/m ³]	0,617	
Masa razem				[kg]	4032,9	
Masa ogólna				[kg]	4033	
Wyniość 2 szt. 2 x 4033 = 8066 kg						

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Dług[m]		Uwagi
	[mm]			[szt]	[cm]	
Element: ZBROJENIE STROPU OSIE a-b					Ø8	
10	Ø8	39	273	106.47		
11	Ø8	17	600	102		
12	Ø8	39	316	123.24		
13	Ø8	17	641	108.97		
Długość razem					440.68	
Masa jednostkowo					[kg/m]	0.395
Masa razem					[kg]	174.1
Masa ogólna					[kg]	174
Wycenę 1 szt.				1 x 174 = 174	kg	

UWAGA:

Beton C25/30;

Sta1 Bst500;

Otulina zbrojenia uprzywilejowanego 2,5cm;

Pręty przechodzące przez otwory wyciąć.

Przecięte pręty zbrojenia przez otwór

zastąpić dodatkowym zbrojeniem o tej samej

powierzchni pola poprzecznego co przecięte

zbrojenie, umieszczając je max 30mm od

krawędzi w rozstawie max co 50mm.

Dodatkowe pręty zakotwić w stropie na

drugość min. 40ø


Wszystkie ściany w poziomie stropu

zakończyć wieńcem 24x24cm.


ZBROJENIE STROPU OSIE a-b


1:100

UWAGA: Przedstawiony rysunek dotyczy stropu nad parterem. Zbrojenie stropu nad lp wykonac analogicznie uwzgledniajac otworowanie przedstawione na schmetach konstrukcji.



INWESTOR:	<p>GMINA OSIE</p> <p>ul. Dworcowa 6</p> <p>86-150 Osie</p>
OBJEKT:	<p>Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiórką części budynku szkoły.</p>
LOKALIZACJA:	<p>ul. Szkolna 8 86-150 Osie</p> <p>działka nr 24/1 w Osiu</p>

	KONSTRUKCJA BUD - PROJ Andrzej Czajkowski 88-031 Osisko ul. Armystowa 3 Tel. 0-44 664 713 723 e-mail: andzej@bud-proj.pl www.bud-proj.pl
---	---

	ARCHITECTURA Jagła Michał JAGŁA architekt 86-200 Grunziedo- ul. Rydzanów 10a 86-200 Grunziedo- ul. Rydzanów 10a tel: 728 59 02 73 e-mail: prodomin@jaglaarchitekt.pl www.jagla-architekt.pl
---	---

NAZWA RYSUNKU:		SKALA:		BRANŻA:	
ZBROJENIE STROPU OSIE A-C		1:100		Konstrukcja	
ZBROJENIE STROPU OSIE a-b					
PAZ:		DATA:		NR AKROUZ:	
PROJEKT BUDOWLANY		17.05.2015		K-6	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECIALNOŚĆ	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Czajkowski	ABIT-01/7131/17/2001	konstrukcyjno-budowlana		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Filip Hordyński	KUP/0003/P00K/2013	konstrukcyjno-budowlana		