


HEA280

POZ.2.6 BELKA HEA280


1:20



Nr pozycji	Liczba szt.	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m ²]	Gatunek materiału	Wagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: POZ.2.6 HEA280								
1	1 HEA280		8915	681.11	681.11	14.26	S235	
Suma dla:		HEA280	1 szt.		681.11 kg	14.26 m ²		
Wykonac:		1 szt.			681.11 kg	14.26 m ²		
Masa Sumaryczna dla Rysunku								
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %								
Masa Całkowita dla Rysunku								
Powierzchnia Malowania dla Rysunku								
681 kg								
12 kg								
693 kg								
14.3 m ²								

POZ.4.9; POZ.3.8 (36mb)



1:20



WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m]		Uwagi
				AINN	AINN	
Element:	POZ. 4.9;	POZ. 3.8		Ø6	Ø12	
1	Ø12	1	3960			39.6
2	Ø6	280	91	254.8		
Długość razem			[m]	254.8		39.6
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.222		0.888
Masa razem			[kg]	56.6		35.2
Masa ogólna			[kg]	92		
Wykonać 1 szt.			1 x 92 = 92 kg			

UWAGA:

1. Beton C25/30 (B30),
2. Stal BSt500;
3. Stal profilowa S235. zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie farbą alikidową.
4. Otulina zbrojenia głównego 3,0cm;

INWESTOR:		GMINA OSIE ul. Dworcowa 6 86-150 Osie	
OBJEKT:		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul Szkolnej 8 w Osiu, wraz z rozbiorcą częścią budynku szkoły.	
LOKALIZACJA:		ul. Szkolna 8 86-150 Osie działka nr 24/1 w Osiu	
		<div>KONSTRUKCJA</div> <div>BUD - PROJ Andrzej Czajkowski</div> <div>86-031 Osiejsko ul. Amysłowa 3 Tel. 0-44 864 713 723 e-mail: andrzej@bud-proj.pl www.bud-proj.pl</div>	
		<div>ARCHITECTURA</div> <div>Jagła Michał JAGŁA architekt</div> <div>86-300 Grudziądz ul. Ryżarza Młczewskiego-Bruna 3/3 tel. 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</div>	
MAZEA RYSUNKI:		<div>SKALA</div> <div>1:20</div> <div>BRANŻ:</div> <div>Konstrukcja</div>	
BELKI POZ.2,6; POZ.4,9; POZ.3.8 CZEŚĆ 2		DATA: 17.05.2015	
PRZEBUDOWA		NR. ARKUSZA K-11	