

Przebudowa drogi gminnej Łążek – Szarlata od km 0+000 do km 0+980

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
Roboty ziemne i przygotowawcze						
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,98		
2 d.1	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (2x (980+80) x 0,7m = 1484,00 m ²)	m ²	1484,00		
3 d.1	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (do śr. 25 cm)	szt.	15,00		
4 d.1	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	15,00		
5 d.1	D 02.00.00	Skarpowanie nasypów	m ³	200,00		
6 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym	t	676,16		
7 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni (4,2*(980,0+80,0)= 4452,00 m ²)	m ²	4452,00		
Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze						
2						
Elementy ulic						
8 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławę betonową głębokość 30 cm (50,0m x 0,5m = 25,00 m ²)	m ²	25,00		
9 d.2	D 08.01.01 b	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15 cm	m	50,00		
10 d.2	D 08.01.01 b	Ława pod krawężniki betonowa C13/16 z oporem	m ³	2,75		
Razem dział: Elementy ulic						
3						
Jezdnia						
11 d.3	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z destruktu betonowego 0/63,0 mm o grub. po zagęszczeniu 15 cm (4,2*(980,0+80,0)=4452,00 m ²)	m ²	4452,00		
12 d.3	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5cm (4,15*(980,0+80,0)=4399,00 m ²)	m ²	4399,00		
13 d.3	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	4399,00		
14 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4399,00		
15 d.3	D 05.03.05b	Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. po zagęszczeniu 3 cm szer. 4,10 m	Mg	325,95		
16 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	4346,00		
17 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4346,00		
18 d.3	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4240,00		
Razem dział: Jezdnia						
4						
Zjazdy						
19 d.4	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (15 zjazdów)	m ²	180,00		
20 d.4	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	180,00		
21 d.4	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	180,00		
22 d.4	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 4 cm	m ²	150,00		
Razem dział: Zjazdy						
5						
Roboty wykończeniowe						
23 d.5	D 04.01.01 - 04.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III (980m+80m) x 0,5m x 2 = 1060,00 m ²	m ²	1060,00		
24 d.5	D 06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych, plantowanie i obrobienie na czysto, materiał z dowozu (2*0,5*0,2*(980,0+80,0)=212,00 m ³)	m ³	212,00		
25 d.5	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (skrzynek zaworowych)	szt.	9,00		
26 d.5	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00		
27 d.5	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - A-7-1 szt., B-33 - 1 szt.	szt.	2,00		
28 d.5	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,98		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
					Razem netto:	
					Podatek VAT(23%)	
					Razem brutto	