Przekrój normalny 1-1 i 2-2



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm
istniejące podłoże gruntowe

Przekrój normalny 3

- zjazd z betonu asfaltowego -



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe

Przekrój normalny nr 4

- zjazd z betonowej kostki brukowej -



w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
podsypka cem.-piask. gr. 4 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe

Jednostka projektowa: **M STUDIO Maciej Wojnowski** ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie	Zamawiający: **Gmina Osie** ul. Dworcowa 6 86-150 Osie

Stadium:
Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat:
Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska

Branża: DROGOWA

Tytuł rysunku:
Przekroje normalne

SKALA 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11	
SPRAWDZAJĄCY branża drogowa	mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11	

data	nr rys.	faza	Tom
07.2020	**3.**	**PB-W**	**II**