




Szczegół A




Szczegół B



Szczegół C



Szczegół D



- 1 – w–wa ścierdalna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
- 2 – w–wa wiązująca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
- 3 – w–wa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 4 – w–wa odsączająca z piasku gr. 15 cm
- 5 – pobocze z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
- 6 – betonowa kostka brukowa (kolor) gr. 8 cm
- 7 – w–wa podsypki cem.–piasek gr. 4 cm
- 8 – w–wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- 9 – opornik betonowy 12x25 cm
- 10 – w–wa podsypki cem.–piasek gr. 3 cm
- 11 – ława betonowa z betonu C12/15
- 15 – krawężnik betonowy 15x22 cm

| | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|
| Jednostka projektowa: M STUDIO Maciej Wojnowski ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/17c 86-100 Świecie | | Zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie | |
| Stadium: Projekt Budowlano-Wykonawczy | | | |
| Temat: Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowska | | | |
| Branża: DROGOWA | | | |
| Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne | | SKALA 1:10 | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| PROJEKTANT branża drogowa | mgr inż. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWOD/11 | |
| SPRAWDZAJĄCY branża drogowa | mgr inż. Arkadiusz Mazany | KUP/0027/POOD/11 | |
| data 07.2020 | nr rys. 4. | faza PB-W | Tom II |