





RZUT PARTERU
SKALA 1:100
REKUPERACJA



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER			
LP.	POMIESZCZENIE	OKŁADZINA POSADZKI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
0.1	Wiatrołap	Płytki lastryko	9.12
0.2	Sala	Płytki lastryko	119.62
0.3	Scena	Deski	13.70
0.4	Kuchnia	Płytki lastryko	24.91
0.5	Wiatrołap	Płytki lastryko	1.58
0.6	Pomieszczenie magazynowe	Płytki lastryko	6.36
0.7	WC damski	Płytki	4.19
0.7A	WC męski	Płytki	7.62
0.7B	WC niepełnosprawni	Płytki	4.94
0.8	Kotłownia	Płytki lastryko	8.21
0.8A	Komunikacja	Płytki lastryko	3.76
0.9	Sala	Panele	30.25
0.10	Wiatrołap	Płytki	3.44
0.11	WC	Płytki	2.66
0.12	Pomieszczenie socjalne	Płytki	6.17
0.13	Pomieszczenie gospodarcze	Beton	5.32
Powierzchnia użytkowa razem			251.85

- N1 — N1 — - Układ nawiewny 1
— W1 — W1 — - Układ wywiewny 1
- NW1  - Nawiewnik wirowy
WW1  - Wywiewnik wirowy
- R  - Rekuperator z wymiennikiem krzyżowym z elektryczną nagrzewnicą wstępną 3 kW
Wydajność od 1400 do 1600 m3/h