

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur - Brzeziny

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I						
Roboty przygotowawcze						
1.	D 01.01.01a	Geodezyjne roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,36		
2.	D 01.01.01a	Wzniesienie granic działek	szt.	15,00		
3.	D 01.02.01	Usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko oraz kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów	szt.	2,00		
4.	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz ze składowaniem oraz wywozem na odl. do 2 km (2*360,0*1,5=1080,00 m2)	m ²	1 080,00		
5.	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,3*360,0=1548,00 m2)	m ²	1 548,00		
II						
Konstrukcja jezdni						
1.	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstr. jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm (150,0*4,2=630,00 m2)	m2	630,00		
2.	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport obruku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym	t	160,65		
3.	D 04.04.02	Podbudowa z destruktu bet. 0/63,0 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 512,00		
4.	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 512,00		
5.	D 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	1 512,00		
6.	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza) AC 11 W - średnio 3 cm	m ²	1 476,00		
7.	D 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy z betonu asfaltowego i istn. nawierzchni jezdni; zużycie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²	1 476,00		
8.	D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 440,00		
III						
Zjazdy						
1.	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	120,00		
2.	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	120,00		
3.	D 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	120,00		
4.	D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	110,00		
IV						
Roboty wykończeniowe						
1.	D 06.03.01	Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 25 cm (2*0,5*360,0=360,00 m2)	m ²	360,00		
2.	D 06.03.01	Plantowanie z obrobieniem na czysto poboczy (1210,0*0,5*2=1210,00 m2)	m ²	360,00		
3.	D 07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	szt.	6,00		
4.	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych (zawory wodociągowe)	szt.	15,00		
5.	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	6,00		
6.	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,36		
					Razem netto:	
					Podatek VAT(23%)	
					Razem brutto	