

**KOSZTORYS INWESTORSKI**  
Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie-Kujonki

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>						
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1.	D.01.01.01a	Geodezyjne roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,98		
2.	D.01.01.01a	Wznowienie granic działek	szt.	20,00		
3.	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pnia 25-35 cm wraz z karczowaniem pni, załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez Inwestora i kosztem utylizacji	szt.	1,00		
4.	D.01.02.01	Usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko oraz kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów	szt.	2,00		
5.	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz ze składowaniem oraz wywozem na odl. do 2 km (2*980,0*1,0=1960,00 m2)	m²	1 960,00		
6.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,2*980,0=4116,00 m2)	m²	4 116,00		
<b>II</b>						
<b>Konstrukcja jezdni</b>						
1.	D.04.04.02	Podbudowa z destruktu bet. 0/63,0 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m²	4 116,00		
2.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 5 cm	m²	4 116,00		
3.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m²	m²	4 116,00		
4.	D.05.03.05a	Ułożenie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza) AC 11 W - średnio 3 cm	m²	4 018,00		
5.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy z betonu asfaltowego i istn. nawierzchni jezdni; zużycie emulsji 0,3 kg/m²	m²	4 018,00		
6.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 920,00		
<b>III</b>						
<b>Zjazdy</b>						
1.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	m²	120,00		
2.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m²	120,00		
3.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m²	m²	120,00		
4.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	100,00		
<b>IV</b>						
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
1.	D.06.03.01	Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (2*0,5*980=980,00 m2)	m²	980,00		
2.	D.06.03.01	Plantowanie z obróbiem na czysto poboczy (980,0*0,5*2=980,00 m2)	m²	980,00		
3.	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	szt.	6,00		
4.	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	6,00		
5.	D.01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,98		
					<b>Razem netto:</b>	
					<b>Podatek VAT(23%)</b>	
					<b>Razem brutto</b>	