

## KOSZTORYS OFERTOWY

Ul. Sosnowa w Osiu - oświetlenie uliczne

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4x5) zł
1	2	3		5	6
<b>OŚWIETLENIE ULICY</b>					
d.1	a kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	1025.00		
2	wy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	2050.00		
d.1	a kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IM	m	1025.00		
4	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11 MV	m3	246.00		
d.1	jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m wjr.kat. III	m3	12.00		
6	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę.	m	92.00		
d.1	h z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m	74.00		
d.1	aż złącza kablowo-pomiarowego lub oświetleniowego	złącz.	1.00		
9	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	48.00		
d.1					
10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.00		
d.1					
11	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	853.00		
d.1					
12	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	4.00		
d.1					
13	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	262.00		
d.1					
14	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	6.00		
d.1	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.	80.00		
16	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. V wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m3	24.00		
d.1	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat. IV	szt.	24.00		
d.1	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.	24.00		
19	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	szt.	24.00		
d.1	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	288.00		
d.1	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.	24.00		
22	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	56.00		
d.1					

KOSZTORYS OFERTOWY UI.

Sosnowa w Osiu - oświetlenie uliczne

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4x5) zł
1	2	3	4	5	6
23 d.1	dów do 70 mm <sup>2</sup> ) dla linii niskiego napięcia	szt.	28.00		
24 d.1	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. II	m	164.00		
25 d.1	Uziom prętowy	m	120.00		
d.1	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	ode.	25.00		
d.1	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	4.00		
d.1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.	24.00		
d.1	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	24.00		
d.1	Obsługa geodezyjna	kpi.	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie:

