


ELEWACJA BOCZNA 2 - skala 1:100

TERMOMODERNIZACJA



Dach istniejący - bez zmian

Zachować grzyms ne elewacji zgodnie z opinią Woj. Konserwatora Zabytków

Zachować grzyms ne elewacji zgodnie z opinią Woj. Konserwatora Zabytków

Nowa rura spustowa

Nowa rura spustowa

Nowe opierzenie zadaszenia

Styropian ekstrudowany
- gr. 4 cm - od poziomu ławy fundamentowej do końca cokołu
łączna wys. ok. 3,5 m

2x siatka z klejem
do wys. 2 m powyżej terenu,
na pozostałych ścianach
siatka pojedynczo.

Od poziomu ław fundamentowych
do końca cokołu - wykonać obrzutkę
cementową gr 1 cm i 2x emulsję bitumiczną
jako izolację przeciwwodową ścian.
Łączna wysokość około 3,5 m.

Poziom posadzki piwnicy

elewacja boczna 2

Nowa okładzina schodów
płytki gres antypoślizgowe, mrozoodporne
impregnowane w masie.

Nowe drzwi
Drzwi DZ- T1 - 1 sztuka

0 1m 2m 5m 15,0m

OPIS OZNACZEŃ:

- instalacja odgromowa do wykonania lub przełożenia, naprawy

Wszelkie elementy ne elewacji jak: oświetlenie, wentylarki wentylacyjne, skrzynki instalacyjne, daszki nad wejściami itp. do przełożenia po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych.

N. P. - nowe parapety, wykonać z kształtek ceramicznych w kolorze ceglastym
- studzienki okienne - do renowacji i wykonania izolacji przeciwwodowej zgodnie z częścią opisową projektu

S. O.

- tynk silikonowy barwiony w masie
kolor - LIFE 0387

- tynk cokołowy, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy wzm. silikonem
imitacja cegły klinkierowej

INWESTOR:	GMINA OSIE ul. Dworcowa 6 86-150 Osie
OBJEKT:	Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul Szkolnej 8 w Osie, wraz z rozbiórką część budynku szkoły.
LOKALIZACJA:	ul. Szkolna 8, 86-150 Osie; działka: 24/1 w Osie

JAGŁA architekt	Jagła Michał JAGŁA architekt
ul. Ryśszana 142wskępa-Buna 3/3 tel. 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl	86-300 Grudziądz

NAZWA PRZEMIAN:	TERMO	MODERNIZACJA
ELEWACJA BOCZNA 2	1:100	Architektura
PAZDA	DATA:	NR AMBICJA
PBW	05.2015	A-21
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał JAGŁA	KPOKK IARP 74/2011
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adam JAGŁA	GP.L7342/462/TO/94
	architektoniczna	