

KOSZTORYS OFERTOWY

Droga gminna w Osiu +jednostronny chodnik

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.54		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podd.1 sypce cem.piaskowej	m ²	24.00		
3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9.00		
4	Przedłużenie istniejących przepustów z rury dwudzielnej AROT PS 160 w gr. kat.III	m	16.00		
ROBOTY ZIEMNE					
5	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ³	1997.00		
6	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	251.00		
7	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III na dalsze 20 m - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	251.00		
8	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 23.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	251.00		
9	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (odwóz)	m ³	1746.00		
10	Nakłady uzupełn.za dalsze 5 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (odwóz)	m ³	1746.00		
JEZDZIA					
11	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	3689.26		
12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	3689.26		
13	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za dalsze 10 cm grub.warstwy po zag.	m ²	3689.26		
14	Podbudowa betonowa z B-10 bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	3689.26		
15	Podbudowa betonowa z B-10 bez dylatacji - za dalsze 3 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m ²	3689.26		
16	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3689.26		
ZJAZDY					
17	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	209.50		
18	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	209.50		
19	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - za dalsze 10 cm grub.warstwy po zag.	m ²	209.50		
20	Podbudowa betonowa z B-10 bez dylatacji - za 10 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m ²	209.50		
21	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	209.50		
CHODNIK					
22	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	639.00		
23	Wykonanie wzmocnionego podłoża o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm po zagęszczeniu	m ²	639.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Droga gminna w Osiu +jednostronny chodnik

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
24	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	639.00		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
25	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1000.00		
26	Ława pod krawężniki betonowa z B-15 z oporem	m ³	60.00		
27	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	719.50		
ROBOTY WYKONCZENIOWE					
28	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	1513.00		
29	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. d.750 mm	szt.	10.00		
30	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych szt A7 o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	8.00		
31	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych szt D1 o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	2.00		
32	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych szt D2 o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	2.00		
PRZESUNIĘCIE KABLA nn					
43	Przesunięcie kabla nn na długości 10 mb - odkopanie kabla, wykonanie nowego wykopu, przełożenie kabla z zastosowaniem folii zabezpieczającej, zasypanie wykopów.	kpl.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: